

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองชัยพัฒนา อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ TEL. 043-019874 ต่อ 24

ประเภทของงาน โครงการก่อสร้างกระจกจรรแบบโค้งปูน

ปริมาณงาน จำนวน 5 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองชัยพัฒนา อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองชัยพัฒนา

แบบเลขที่ ทด.มช. 037/2559

ประมาณการตาม แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ ๒๑ พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย (ชุด.)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งกระจกจรรแบบโค้งปูน ชนิดโพธิ์ คาร์บอน Ø 24 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	5.00	8,000.00	40,000.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี (VAT) 7% - พื้นที่ปกติ
	(รวมค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง+ค่าดำเนินการ+Factor F)				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			40,000.00	
	สรุปคิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น			40,000.00	
(ตัวอักษร)		(สี่หมื่นบาทถ้วน)			

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายประเชิญ วิเชียรเพริศ)

ผช.ช่างสำรวจ

ลงชื่อ ตรวจ

(นายอุดมศักดิ์ ภาพสมัย)

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายณัฐวุฒิ ไสยวิจิตร)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชัยพัฒนา

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายปรีชา ศรีจินดา)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชัยพัฒนา

ประเภทของงาน โครงการก่อสร้างกระโจมโรงแบบคั้งปูน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองชัยพัฒนา อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน จำนวน 5 ชุด

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	บาท	ต่อหน่วย	บาท		
1	กระโจมโรงแบบคั้งปูน ชนิดโพลีคาร์บอเนต Ø 24 นิ้ว กรอบบานแบบมีหมวกบังแสง และ ประกับยึดเสาแบบปรับมุม	1.00	บาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
2	เสาท่อเหล็กกอนสังกะสี Ø 2 นิ้ว ยาว 2.50 ม. ทาสีน้ำมัน (สีขาวคาดสีดำ) เชื่อมติดกับแผ่น เพลาท ขนาด หน้า 0.20X0.20 ม. หน้า 6 มม.	1.00	ต้น	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
3	แท่นฐานราก คอนกรีต ขนาด ด้านบน 20X20 ซม. ด้านล่าง 30X30 ซม. สูง 30 ซม. พร้อมน๊อตยึดแผ่นเพลาทฝังติดกับตัวฐาน	1.00	แท่น	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง+ค่าดำเนินการ+Factor F ต่อ 1ชุด								8,000.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายประเสริฐ วิเชียรเพชร)

ผช.ช่างสำรวจ